

ราคากลางสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานทาง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายลับ
ประเภทงาน ทาง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านนาเกลือเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาเกลือ ที่ 025/2556 ลงวันที่ 1/02/2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	factor f	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	403,239.38	1.3574	547,357.13	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			550,357.13	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			550,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติชาย สุระสังวาลย์)

กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอภิชัย ลำพรมสุข)

กรรมการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

(นายสาธิต ไตกำ)

ราคากลางใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ปร.4 แผ่นที่ 1 /

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

สายทาง สายซอยบ้านนายลับ ระยะทาง 0.290 กม. จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+290

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ชนิดไหล่ทาง - ไหล่ทางกว้างข้างละ - ม.

หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประมาณราคา วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถางป่าและขุดต่อ					
	1.1 ขนาดหนัก	ตร.ม	1,334.00	4.80	6,403.20	
	1.2 ลูกกรงถมปรับแต่ง	ลบ.ม	-	-	-	
2	งานติดตัด	ลบ.ม	-	-	-	
3	งานดินถมคันทาง (ปริมาณแน่น)	ลบ.ม	243.60	147.33	35,889.59	
4	งานขอบทางหินผุหรือลูกรัง (ปริมาณหลวม)	ลบ.ม	20.00	160.43	3,208.60	
5	งานทรายหยาบรองพื้น (ปริมาณหลวม)	ลบ.ม	54.00	474.47	25,621.38	(เผื่อยุบ45%)
6	งานเครื่องหมายจราจร					
	6.1 ป้าย D	ชุด	-	-	-	
	6.2 ป้าย A1	ชุด	-	-	-	
	6.3 ป้าย G	ชุด	-	-	-	
	6.4 ป้าย C	ชุด	-	-	-	
	6.5 ป้าย C , C	ชุด	-	-	-	
	6.6 งานทาสีเครื่องบนผิวทาง	-	-	-	-	
	6.6.1 ชนิดสีขาว	ตร.ม	-	-	-	
	6.6.2 ชนิดสีเหลือง	ตร.ม	-	-	-	
7	งานพื้นทาง + ผิวทาง					
	7.1 คอนกรีต (STRENGTH 300 กก./ตร.ม	ลบ.ม	112.50	1,932.00	217,350.00	
	7.2 matal cap	อัน	22.00	1.50	33.00	
	7.3 เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม.	ตร.ม	750.00	31.00	23,250.00	
	7.4 เหล็ก DOWEL BAR Ø19 มม.	ตัน	0.25	26,291.00	6,572.75	
	7.5 เหล็ก TIEBAR Ø 12 มม.	ตัน	-	-	-	
	7.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	9.00	43.00	387.00	
	7.7 ตะปู	กก.	20.00	42.00	840.00	
	7.8 ไม้แบบ	ลบ.ฟ	22.50	532.00	11,970.00	
					331,525.52	

ปร.4 แผ่นที่ 2

สายทาง สายซอยบ้านนายลับ ระยะทาง 0.290 กม. จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+290

หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประมาณราคา วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แบบเลขที่ ๒-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	7.9 ยางยาแนว	ลิตร	75.00	15.00	1,125.00	
	7.1 พื้นทางหินผุ (ปริมาณแน่น)	ลบ.ม.	19.80	246.53	4,881.27	
8	งานระบายน้ำ					
	8.2 ท่อ คสล. Ø 0.60 × 1.00 ม.	เมตร	6.00	1,996.51	11,979.08	
	ค่าแรงงานต่าง ๆ					
	9.1 ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม	112.50	245.00	27,562.50	
	9.2 ค่าแรงผูกเหล็ก,วางเหล็กตะแกรง	เหมารวม	1.00	1,300.00	1,300.00	
	9.3 ค่าแรงยางแฉวยรอยต่อคอนกรีต	เมตร	75.00	5.00	375.00	
	9.4 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม	75.00	105.00	7,875.00	
	9.5 ค่าแรงงานเกลี่ยทรายรองพื้น	ลบ.ม.	54.00	64.00	3,456.00	
	9.6 ค่าแรงงานเกลี่ยวัสดุขอบทาง	ลบ.ม.	20.00	64.00	1,280.00	
	รวมค่าต้นทุน				403,239.38	