

ราคากลางสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานทาง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านนาเกลือ
 ประเภทงาน ทาง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านนาเกลือใต้ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
 ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาเกลือ ที่ 025/2556 ลงวันที่ 1/02/2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	factor f	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	186,800.30	1.3574	253,562.73	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			256,562.73	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			256,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติชาย สุระสังวาลย์)

กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอภิชัย ลำพรมสุข)

กรรมการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

(นายสาธิต ไตกำ)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

สายทาง สายขอย้างโรงเรียนบ้านนาเกลือ ระยะทาง 0.110 กม. จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+110

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ชนิดไหล่ทาง - ไหล่ทางกว้างข้างละ - ม.

หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประมาณราคา วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับแต่งคันทางเดิม					
	1.1 เกลียปรับแต่งบดคันทางเดิม	ตร.ม	528.00	3.18	1,679.04	
	1.2 ลูกวังถมปรับแต่ง	ลบ.ม	-	-	-	
2	งานติดดัด	ลบ.ม	-	-	-	
3	งานดินถมคันทาง (ปริมาณแน่น)	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานขอบทางหินผุหรือลูกรัง (ปริมาณหลวม)	ลบ.ม	8.80	160.43	1,411.78	
5	งานทรายหยาบรองพื้น (ปริมาณหลวม)	ลบ.ม	22.00	474.47	10,438.34	(เผื่อยุบ45%)
6	งานเครื่องหมายจราจร					
	6.1 ป้าย D	ชุด	-	-	-	
	6.2 ป้าย A1	ชุด	-	-	-	
	6.3 ป้าย G	ชุด	-	-	-	
	6.4 ป้าย C	ชุด	-	-	-	
	6.5 ป้าย C , C	ชุด	-	-	-	
	6.6 งานทาสีเครื่องบนผิวทาง	-	-	-	-	
	6.6.1 ชนิดสีขาว	ตร.ม	-	-	-	
	6.6.2 ชนิดสีเหลือง	ตร.ม	-	-	-	
7	งานพื้นทาง + ผิวทาง					
	7.1 คอนกรีต (STRENGTH 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม	66.00	1,932.67	127,556.22	
	7.2 matal cap	อัน	14.00	1.50	21.00	
	7.3 เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม.	ตร.ม	440.00	31.00	13,640.00	
	7.4 เหล็ก DOWEL BAR Ø19 มม.	ตัน	0.12	26,291.00	3,154.92	
	7.5 เหล็ก TIEBAR Ø 12 มม.	ตัน	-	-	-	
	7.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	43.00	215.00	
	7.7 ตะปู	กก.	8.00	42.00	336.00	
	7.8 ไม้แบบ	ลบ.ฟ	9.90	532.00	5,266.80	
					163,719.10	