

ราคากลางสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานทาง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแพรงซ้าย

ประเภทงาน

ทาง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 บ้านนาเกลือเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2556

ผู้ประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาเกลือ ที่ 025/2556 ลงวันที่ 1/02/2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	factor f	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	284,215.74	1.3574	385,794.44	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			388,794.44	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			388,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติชาย สุระสังวาลย์)

กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอภิชัย ลำพรหมสุข)

กรรมการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

(นายสาธิต ไตกำ)

ราคากลางใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ปร.4 แผ่นที่ 1 /

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

สายทาง สายชอยคลองแพวกซ้าย ระยะทาง 0.150 กม. จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+150

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ชนิดไหล่ทาง - ไหล่ทางกว้างข้างละ - ม.

หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประมาณราคา วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับแต่งคันทางเดิม					
	1.1 เกลียปรับแต่งบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	720.00	1.32	950.40	
	1.2 ลูกวิ่งถมปรับแต่ง	ลบ.ม	-	-	-	
2	งานติดตัด	ลบ.ม	-	-	-	
3	งานดินถมคันทาง (ปริมาณแน่น)	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานขอบทางหินผุหรือลูกรัง (ปริมาณหลวม)	ลบ.ม	12.00	160.43	1,925.16	
5	งานทรายหยาบรองพื้น (ปริมาณหลวม)	ลบ.ม	43.50	474.47	20,639.45	(เผื่อยุบ45%)
6	งานเครื่องหมายจราจร					
	6.1 ป้าย D	ชุด	-	-	-	
	6.2 ป้าย A1	ชุด	-	-	-	
	6.3 ป้าย G	ชุด	-	-	-	
	6.4 ป้าย C	ชุด	-	-	-	
	6.5 ป้าย C , C	ชุด	-	-	-	
	6.6 งานทาสีเครื่องบนผิวทาง	-	-	-	-	
	6.6.1 ชนิดสีขาว	ตร.ม	-	-	-	
	6.6.2 ชนิดสีเหลือง	ตร.ม	-	-	-	
7	งานพื้นทาง + ผิวทาง					
	7.1 คอนกรีต (STRENGTH 300 กก./ตร.ซม)	ลบ.ม	90.00	1,932.00	173,880.00	
	7.2 matal cap	อัน	14.00	1.50	21.00	
	7.3 เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม.	ตร.ม	600.00	31.00	18,600.00	
	7.4 เหล็ก DOWEL BAR Ø19 มม.	ตัน	0.15	26,291.00	3,943.65	
	7.5 เหล็ก TIEBAR Ø 12 มม.	ตัน	-	-	-	
	7.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	7.00	43.00	301.00	
	7.7 ตะปู	กก.	11.00	42.00	462.00	
	7.8 ไม้แบบ	ลบ.ฟ	13.50	532.00	7,182.00	
					227,904.66	

ปร.4 แผ่นที่ 2

สายทาง สายชอยคลองแพรกซ้าย ระยะทาง 0.150 กม. จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+150

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ชนิดไหล่ทาง - ไหล่ทางกว้างข้างละ - ม.

หน้าที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประมาณราคา วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แบบเลขที่

[illegible]