

ราคากลางสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานทาง

ปร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าแตะหรั

ประเภทงาน

ทาง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 บ้านแหลมสะท้อน ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2556

ผู้ประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาเกลือ ที่ 025/2556 ลงวันที่ 1/02/2556

| ลำดับที่ | รายการ                                           | ค่าวัสดุ+ค่าแรง | factor f | จำนวนเงิน  | หมายเหตุ              |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| 1        | ประเภทงานทาง                                     | 227,557.21      | 1.3574   | 308,886.16 | Factor F              |
| 2        | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย                  | 3,000.00        | -        | 3,000.00   | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %   |
|          |                                                  |                 |          |            | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %  |
|          |                                                  |                 |          |            | เงินประกันผลงานหัก 0% |
| สรุป     | รวมเป็นค่าก่อสร้าง                               |                 |          | 311,886.16 |                       |
|          | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ                     |                 |          | 311,800.00 |                       |
|          | ตัวอักษร ( สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแปดร้อยบาทถ้วน ) |                 |          |            |                       |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ ..... ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

( นายชาติชาย สุระสังวาลย์ )

กรรมการ ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

( นายอภิชัยลำพรหมสุข )

กรรมการ..... ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

( นายสาธิต ไตกำ )

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

สายทาง สายท่าเตะหร้า ระยะทาง 0.130 กม. จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+130

ชนิดผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ชนิดไหล่ทาง - ไหล่ทางกว้างข้างละ - ม.

หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประมาณราคา วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แบบเลขที่

| ลำดับที่ | รายการ                                  | หน่วย | ปริมาณ<br>งาน | ค่างานต้นทุน (บาท) |            | หมายเหตุ      |
|----------|-----------------------------------------|-------|---------------|--------------------|------------|---------------|
|          |                                         |       |               | ราคา/หน่วย         | จำนวนเงิน  |               |
| 1        | งานปรับแต่งคันทางเดิม                   |       |               |                    |            |               |
|          | 1.1 เกลี่ยปรับแต่งบดคันทางเดิม          | ตร.ม  | 624.00        | 3.18               | 1,984.32   |               |
|          | 1.2 ลูกวังถมปรับแต่ง                    | ลบ.ม  | -             | -                  | -          |               |
| 2        | งานติดตัด                               | ลบ.ม  | -             | -                  | -          |               |
|          | งานดินถมคันทาง ( ปริมาณแน่น )           | ลบ.ม  | -             | -                  | -          |               |
| 4        | งานขอบทางหินผุหรือลูกรัง ( ปริมาณหลวม ) | ลบ.ม  | 10.40         | 160.43             | 1,668.47   |               |
| 5        | งานทรายหยาบถมปรับระดับ ( ปริมาณหลวม )   | ลบ.ม  | 37.70         | 474.00             | 17,869.80  | (เผื่อยุบ45%) |
| 6        | งานเครื่องหมายจราจร                     |       |               |                    |            |               |
|          | 6.1 ป้าย D                              | ชุด   | -             | -                  | -          |               |
|          | 6.2 ป้าย A1                             | ชุด   | -             | -                  | -          |               |
|          | 6.3 ป้าย G                              | ชุด   | -             | -                  | -          |               |
|          | 6.4 ป้าย C                              | ชุด   | -             | -                  | -          |               |
|          | 6.5 ป้าย C , C                          | ชุด   | -             | -                  | -          |               |
|          | 6.6 งานทาสีเครื่องบนผิวทาง              | -     | -             | -                  | -          |               |
|          | 6.6.1 ชนิดสีขาว                         | ตร.ม  | -             | -                  | -          |               |
|          | 6.6.2 ชนิดสีเหลือง                      | ตร.ม  | -             | -                  | -          |               |
| 7        | งานพื้นทาง + ผิวทาง                     |       |               |                    |            |               |
|          | 7.1 คอนกรีต (STRENGTH 300 กก./ตร.ซม     | ลบ.ม  | 78.00         | 1,932.67           | 150,748.26 |               |
|          | 7.2 matal cap                           | อัน   | 14.00         | 1.50               | 21.00      |               |
|          | 7.3 เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม.       | ตร.ม  | 520.00        | 31.00              | 16,120.00  |               |
|          | 7.4 เหล็ก DOWEL BAR Ø19 มม.             | ตัน   | 0.16          | 26,291.00          | 4,206.56   |               |
|          | 7.5 เหล็ก TIEBAR Ø 12 มม.               | ตัน   | -             | -                  | -          |               |
|          | 7.6 ลวดผูกเหล็ก                         | กก.   | 7.00          | 43.00              | 301.00     |               |
|          | 7.7 ตะปู                                | กก.   | 10.00         | 42.00              | 420.00     |               |
|          | 7.8 ไม้แบบ + ไม้คร่าว                   | ลบ.ฟ  | 11.70         | 532.00             | 6,224.40   |               |
|          |                                         |       |               |                    | 199,563.81 |               |

